





Przekrój poprzeczny A-A  
w miejscu przejść dla pieszych  
Skala 1:50




Przekrój podłużny B-B  
w miejscu przejść dla pieszych  
Skala 1:50



za przejściem dla pieszych



Nawierzchnia na wlotach/wylotach ronda  
Skala 1:20



1 Konstrukcja nawierzchni KR3  
na poszerzeniach jezdni

5cm	warstwa ścierna z BA
	geosiatka z włókien szklanych 100/100
8cm	warstwa wiążąca z BA
10cm	podbudowa zasadnicza z BA
15cm	kruszywo łamane 0/31,5
	stabilizowane mechanicznie
12cm	warstwa mrozochronna
	Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1.
	Moduł odkształcenia E 120 MPa
20cm	stabilizacja gruntu cementem 5 MPa

2 Konstrukcja nawierzchni KR3  
w obrębie istniejącej jezdni

5cm	warstwa ścierna z BA
	geosiatka z włókien szklanych 100/100
8cm	warstwa wiążąca z BA
1-15cm	warstwa wyrównawcza z BA
	frezowanie istniejącej nawierzchni 8cm

7

8cm	kostka brukowa betonowa
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	kruszywo łamane 0/31,5
	stabilizowane mechanicznie
10cm	podsyпка piaskowa

8

8cm	kostka brukowa betonowa bezfazowa
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
5-15cm	chudy beton

9

	kostka granitowa 8-11 mm
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
5-24cm	chudy beton

13

	krawężnik granitowy 20x30cm
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	ława z oporem z betonu C16/20

14

	krawężnik granitowy 15x25mm
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	ława z oporem z betonu C16/20

17

	obrzeże betonowe 8x30cm
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	ława z oporem z betonu C12/15

18

10cm	humus
------	-------

Jednostka projektująca:		PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz tel: 502 564 201, e-mail: piotrzych1@interia.pl			
Inwestor:		Gmina Miejska Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz			
Temat:		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MICKIEWICZA I ARMII KRAJOWEJ W SANDOMIERZU NA RONDO			
Nazwa rysunku:		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE I SZCZEGÓŁY – Wlot, wylot, przejście dla pieszych			
	FAZA OPRACOWANIA:	DATA:	SKALA:	Nr rysunku	
	PROJEKT BUDOWLANY	VIII 2017	1:50, 1:20	4c	
Branża:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Tadeusz ŻAK	167A/Tbg/93		
	Asystent projektanta	mgr inż. Piotr ZYCH			
	Asystent projektanta	mgr inż. Katarzyna GALEK			
	Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Kotulski	165A/Tbg/94		